



Согласовано
Председатель
Где "Дёма"
1 Райзуллаев

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 992,041 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,917 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 704,8783 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (294,01 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (176,7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,0945 8,378*0,25 ✓	176,81	141,79	35,02		370,33	296,98	73,35	
2	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	37,62 —	43,98				1654,53			
3	ТССЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	37,62 —	13,56		13,56		510,13		510,13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2534,99	296,98	583,48	
Накладные расходы									294,01			
Сметная прибыль									176,7			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									841,04			
Погрузо-разгрузочные работы									1654,53			
Перевозка грузов автотранспортом									510,13			
Итого									3005,7			
Всего с учетом "Ремонт рулонной кровли СМР=6,2"									18635,34			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									583,48			
ФОТ									296,98			
Накладные расходы									294,01			
Сметная прибыль									176,7			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									18635,34			
Раздел 2. Устройство кровли												
4	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (85,83 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (51,59 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1 м3	0,3	1270,52	286,71	34,76	2,29	381,16	86,01	10,43	0,69
5	ТЕР12-01-006-02	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли: НР (698,85 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (357,51 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м деформационных швов	0,54 (10,8/0,2) / 100	25897,459	1189,319	118,65	8,9875	13984,63	642,23	64,07	4,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 34,45 = 142,39 - 0,045 x 2 398,64 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли: НР (318,95 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (163,16 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	8,3	39,9685	35,581	4,3875		331,74	295,32	36,42	
7	ТССЦ-113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли	т	0,3735	16634,55				6213			
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 377,50 = 9 288,36 - 114 x 41,89 - 116 x 35,65 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли: НР (1796,73 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (919,16 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	8,3	416,4785	196,351	66,8375	4,0875	3456,77	1629,71	554,75	33,93
9	ТССЦ-101-3358	Унифлекс: ТКП (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли	м2	946,2	38,14				36088,07			
10	ТССЦ-101-6059	Биполь: ТПП (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли	м2	962,8	25,76				24801,73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 110 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (333,64 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (204,33 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 дефлектор	8	44,3845	36,202	3,4125		355,08	289,62	27,3	
14	ТССЦ-301-1055	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	8	95,84				766,72			
16	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: 600 мм без фартуков 937,83 = 11 494,11 - 252 x 41,89 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли: НР (896,83 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (458,8 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м примыканий	1,7	1033,504	473,984	169,25	14,4875	1756,96	805,77	287,73	24,63
17	ТССЦ-101-3358	Унифлекс: ТКП (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли	м2	214,2 428,4/2	38,14				8169,59			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-101-6059	Биполь: ТПП (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли	м2	214,2	25,76				5517,79			
19	ТССЦ-201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Материалы	т	0,042336 0,24*176,4/1000	7392,88				312,99			
20	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали- капельник. отливы (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли: НР (410,59 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (210,05 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2712 (32*0,16+22) / 100	12044,698	1397,768	44,85	4,0875	3266,52	379,07	12,16	1,11
21	ТЕР09-04-001-02	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х6 м- (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Строительные металлические конструкции: НР (22,7 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (20,25 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,16956 10,8*15,7/1000	579,75	136,62	315,3	28,6375	98,3	23,17	53,46	4,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Прочие ремонтно-строительные работы	т	0,17	14572				2477,24			
парапеты												
23	ТЕР12-01-010-01	демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли: НР (1279,37 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (654,49 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,215	1001,064	972,36	28,704	2,616	1216,29	1181,42	34,87	3,18
24	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 403,00 = 11 853,41 - 0,004 x 7 383,28 - 0,782 x 13 325,93 (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли: НР (1839,52 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (941,05 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,215	1594,2875	1397,768	44,85	4,0875	1937,06	1698,29	54,49	4,97
25	ТССЦ-101-3911	Дюбели для пристрелки стальные (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Кровли	10 шт.	72,9 (121,5*6) / 10	6,78				494,26			
26	ТЕРп58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 73,24 = 847,19 - 115 x 6,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (156,72 руб.): 83% от ФОТ СП (122,73 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли	4,12	73,24	45,83	5,26		301,75	188,82	21,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм (При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Материалы	м2	473,8	12,81				6069,38			
Машинное отделение												
28	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ремонт рулонной кровли СМР=6,2 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (267,55 руб.): 83% от ФОТ СП (209,53 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,72	3022,45	446,4	6,04	1,31	2176,16	321,41	4,35	0,94
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									120173,19	7540,84	1161,7	79,16
Накладные расходы									8107,28			
Сметная прибыль									4312,66			
Итого по разделу 2 Устройство кровли :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									518,58			
Кровли									118179,48			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1659,77			
Материалы									6382,37			
Строительные металлические конструкции									141,25			
Прочие ремонтно-строительные работы									2477,24			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3234,44			
Итого									132593,13			
Всего с учетом "Ремонт рулонной кровли СМР=6,2"									822077,41			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									111470,65			
Машины и механизмы									1161,7			
ФОТ									7620			
Накладные расходы									8107,28			
Сметная прибыль									4312,66			
Итого по разделу 2 Устройство кровли									822077,41			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									122708,18	7837,82	1745,18	79,16
Накладные расходы									8401,29			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									4489,36			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1359,62			
Погрузо-разгрузочные работы									1654,53			
Перевозка грузов автотранспортом									510,13			
Кровли									118179,48			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1659,77			
Материалы									6382,37			
Строительные металлические конструкции									141,25			
Прочие ремонтно-строительные работы									2477,24			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3234,44			
Итого									135598,83			
Всего с учетом "Ремонт рулонной кровли СМР=6,2"									840712,75			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									111470,65			
Машины и механизмы									1745,18			
ФОТ									7916,98			
Накладные расходы									8401,29			
Сметная прибыль									4489,36			
НДС 18%									151328,3			
ВСЕГО по смете									992041,05			

Составил: Кирюшин С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Мухометдинов С.А.
(должность, подпись, расшифровка)